

Aktuelle Beispiele von Garderobengebäude nach Minergie oder Minergie-P

Ort	Bezeichnung	Baustandard	Technik	Kenndaten, Bemerkungen		Kontakt
Zürich	2 Garderoben- gebäude Juch- hof, 2006	Minergie	Kond. Gasheizung und Solar- kollektoren und kontr. Lüf- tung	Kosten: 13 Mio. EBF: 1'290m² 29 Garderoben		Hr. Dornschaft 044 387 12 63 (Basler-Hofmann)
Bern	Garderoben- gebäude Weissenstein, 2006 (Neu ist eine Doppelturn- halle in Miner- gie-P geplant.)	Minergie	Fernwärme (Holz) ohne So- larkollektoranlage	Kosten: 2.1 Mio EBF: 490 m² 8 Garderoben Manko: Leider keine Bodenheizung. Nur mit kontr. Lüftung beheizt. (6 fa- cher Luftwechsel ist zu knapp be- messen) 18 Grad RT zu tief, besser 20 Grad.		Hr. Ryter 031 321 76 31 079 415 11 20 (Stadtbauamt) Andreas Herzog 031 370 40 40 (W2H-Architekten AG)
Aarau	Garderoben- gebäude Scha- chen, 2008	Minergie (ohne Zertifi- zierung)	Kond. Gasheizung und Solar- kollektoren (Vakuum) und kontr. Lüftung mit Decken- heizung	Kosten: 2.4 Mio BGF: ca. 460m² 7 Garderoben, je mit WC und Du- sche, davon 1 Garderobe für Publi- kum, Allwetterspielfeld		Hr. Soldati 062 836 05 26 (Stadtbauamt)

Wallisellen	Garderoben- gebäude, 2009	Minergie	Kond. Gasheizung unterstützt mit Solarkollektoren und kontr. Lüftung	Kosten: 1.3 Mio BGF: ca. 350m ² 6 Garderoben, Dusche Gute Erfahrungen, saubere Arbeit	Hr. Geiger 044 832 62 43 (Liegenschafts- Verwaltung) Hr. Knepper 044 877 71 11 (Architekt)
Olten	Garderoben- gebäude, 2009	Minergie	Kond. Gasheizung und Solarkollektoren und kontr. Lüftung	Kosten: 2.6 Mio NGF: 540 m ² 9 Garderoben Im Dez. und Jan, kaum belegt	Hr. Köhli 062 206 13 10 (Baudirektion)
Stein	Garderoben- gebäude Stein, Eröffnung April 2010	Minergie-P	Grundwasserwärmepumpe mit Solarkollektoren Speziell: Nur 4% Mehrkosten für Minergie-P durch spez. Verglasung und spez. Dämmprofile ?	Kosten: 2.7 Mio Vol.: 3'200m ³ EBF: 980m ² 10 Garderoben, Duschen, Sitzungs- zimmer, WC, etc.	Hr. Birri 062 866 11 66 www.birri.ch (Bau in einer Wohn- sche online)
Uzwil	Garderoben- gebäude Rüti, Eröffnung Juni 2010	Minergie	Erdsondenwärmepumpe für Heizung 45kW Kontr. Lüftung und WW mit kond. Gasheizung komb. mit Solarkollektoren (50m ²) 2x2000Liter Speicher	Kosten: 4.85 Mio. EBF: 1'228m ² 12 Garderoben Manko: Leider konnte keine Grundwasserwärmepumpe realisiert werden.	Hr. Holenstein 071 955 44 63 Hr. Herzog 071 / 913 27 89 www.calorex.ch